



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

ul. Witosa - od km 0+000,00 do km 0+093,66




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

ul. Witosa - od km 0+400,00 do km 0+659,15




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5

ul. Witosa - pętla autobusowa



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2


ul. Witosa - od km 0+093,66 do km 0+400,00




PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

ul. Witosa

miejsca postojowe - od km 0+590,06 do km 0+628,66



w obrębie przejścia dla pieszych



OZNACZENIA:

- 1 - 4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego
- 2a - min 3 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
- 2 - 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- 3 - 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
- 3a - 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
- 4 - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 4a - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 5 - ława z betonu B15
- 6 - 8 cm - betonowa kostka brukowa
- 7 - krawężnik betonowy 30x15cm
- 8 - krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm
- 9 - obrzeże betonowe 30x8cm
- 10 - humusowanie terenów zielonych w-wą 10cm i obsianie mieszanką traw niskich
- 11 - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- 12 - istniejąca konstrukcja jezdni
- 13 - 10 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa (warstwa technologiczna)

Jednostka projektowa: Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól					
Inwestor: Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór					
Nazwa opracowania: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007002F (UL. WITOSA) W KM 0+000,00 - 0+681,83 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 007010F (UL. AKACJOWEJ) I NR 007014F (UL. LEŚNEJ) W ZAKRESIE WŁOTÓW SKRZYŻOWANIA, W MIEJSCOWOŚCI ZABÓR					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	05.08.2019	
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LBS/0002/POOD/06	drogi	05.08.2019	
Nazwa rysunku			Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE			drogowa	1:50	D2