

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Kanalizacja sanitarna DN 200 mm
 Obiekt: Kanalizacja sanitarna
 Rodzaj robót: Sanitarne
 Lokalizacja: ul. Leśna, 66-003 Zabór
 działki nr 303, 259/1, 265, 546/1, obręb Zabór, powiat zielonogórski,
 województwo lubuskie

Zamawiający: Gmina Zabór
 66-003 Zabór, ul. Lipowa 15

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1 Roboty ziemne					
1	1	KNR 201-08-02-02-10	Wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 dla rurociągów σ do 600	m ³	687,680
1	2	MAT 1601201	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	144,290
1	3	KNR 201-02-33-02-00	Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3	m ²	921,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		307*3		921,000
2 Roboty montażowe					
2	4	KNNR N011-05-02-02-02	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC σ 200 w wykopie skarpowym suchym	metr	307,000
2	5	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych σ 1000 głębokości do 3 m	szt	6,000
2	6	KNR 218-06-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych σ 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy głębokości	szt	-6,000
2	7	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka "VAWIN" σ 425 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	3,000
2	8	WKNR W218-04-21-03-00	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk σ 200 w wykopie skarpowym - ANALOGIA TRÓJNIK 200/160 PVC	szt	11,000
2	9	KNR 218-01-04-06-00	Rury ochronne z rur stalowych PN-74219 Z01-WM σ 273x7,1 - 4 x 3m	metr	12,000
2	10	KNR 218-01-04-07-00	Rury ochronne z rur stalowych PN-74219 Z01-WM σ 324x8	metr	8,000
2	11	KNR 218-04-09-01-00	Przewierć maszyną WP 30/60 długości do 20 m σ 300 w gruntach kategorii 1-2	metr	8,000
2	12	KNR 218-04-12-01-03	Przeciąganie rurociągu σ 200 w rurach ochronnych	metr	8,000
2	13	KNR 218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych σ 200	metr	307,000
3 Koszty pozostałe - niekwalifikowane					
3	15	000-00-00-06-00	Oplata za zajęcie pasów drogowych w trakcie trwania robót wynikające z decyzji zarządcy dróg i terenów objętych zakresem	kmpł	1,000
3	16	000-00-00-04-00	Badania i określenie współczynnika zagęszczenia gruntu (kalkulacja własna)	kmpł	1,000
3	18	000-00-00-03-00	Wykonanie oznakowania drogowego na czas trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (kalkulacja własna)	kmpł	1,000