

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw w miejscowości Łaz					
1 Roboty ziemne - ukształtowanie terenu					
1	KNNR 1 d.1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty budowlane 0.025	ha ha	0.025	
				RAZEM	0.025
2	KNNR 1 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 1 d.1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 12	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 1 d.1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Drenaż - odwodnienie terenu					
5	KNNR 1 d.2 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 15.2	m ³ m ³	15.200	
				RAZEM	15.200
6	KNNR 4 d.2 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNNR 11 d.2 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR 2-11 d.2 0145-04	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 12.5 cm poprzez owinięcie włókniną 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 2-11 d.2 0145-04	Obsypywanie żwirem rurociągów drenarskich o śr. 12.5 cm 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
10	KNNR 1 d.2 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb.do 1,5 m w gr.kat. I-III 7.8	m ³ m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
11	KNNR 4 d.2 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNNR 4 d.2 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod huśtawką wahadłową podwójna					
13	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR 2-31 d.3 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - potrącenie za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. RAZEM WARSTWA DOLNA GR. 10 CM Krotność = 5 -32	m ² m ²	-32.000	
				RAZEM	-32.000
16	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 2.16	m ³ m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
18	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.plaskowej 24	m m	24.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 Urządzenia placu zabaw				RAZEM	24.000
19	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw -	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - HUSTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - HUSTAWKA WAŻKA	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - KON NA SPREŻYNIĘ	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - KIWAK TANDEM PIES	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - KARUZELA TRÓJRAMIENNA	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - REGULAMIN PLACU ZABAW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - ŁAWKA Z OPARCIEM	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Ogrodzenie placu zabaw					
28	d.5 wycena indywidualna	Ogrodzenie panelowe drewniane: dostawa i montaż elementów - słupki z profili zimnogiętych zabetonowane w podłożu, wysokość ogrodzenia, 100cm, długość paneli 150cm.	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
29	KNR 2-23 d.5 0404-04	Furtka stalowa z kształowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną (dopuszcza się zastosowanie furtki drewnianej)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 Chodniki i trawniki					
30	KNNR 6 d.6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
31	KNNR 6 d.6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
32	KNNR 6 d.6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
33	KNR 2-21 d.6 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m ²		
		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000