

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Droszków ul. Wiśniowa, gm. Zabór, dz.ew. nr 252

Lp.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Kod roboty podstawowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
GRUPA 1. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8					
x	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8	x	x
1.	D-01.01.01a	BCD 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,615
GRUPA 2.WZNASZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA - 45200000-9					
x	D-04.00.00		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9	x	x
2.	D-04.01.01	BCD 02	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 614,30x3,70 +150 skrzyż.	m2	2 422,91
3.	D-04.01.01	BCP 51	Wywóz ziemi z korytowania samochodami samowładowczymi wraz z kosztami utylizacji	m3	605,73
4.	D-02.01.01	BCD 61	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat III-IV z wywozem i utylizacją	m3	50,00
5.	D-04.04.02	BCD 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego 0-31,5mm; grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm wraz z zamięłowaniem mieszanką bazaltowa 0-4mm; grubość w-wy po zagęszczeniu do 1cm, obmiar jak w poz.2	m2	2 422,91
6.	D-04.02.01	BCD 02	Wykonanie i zagęszczenie w-wy z piasku w korycie, mechanicznie grub. W-wy 15 cm, obmiar jak w poz. 2	m2	2 422,91
x	D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8	x	x
7.	D-06.01.10	BCD 11	Wyrównanie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, 614,30x1,0x2 strony przy grubości śr.10cm	m3	122,86
x	x		INNE ROBOTY	x	x
8.	x	x	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00