

FORMULARZ CENOWY

Remont drogi gminnej w m. Milsko gm. Zabór, dz. ew. nr 55/3 oraz 149

Lp.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Kod roboty podstawowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
GRUPA 1. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8							
x	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1.	D-01.01.01a	BCD 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,654		
x	x	x	Razem roboty przygotowawcze:	x	x	x	
GRUPA 2. WZNOŚZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA - 45200000-9							
x	D-04.00.00		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
2.	D-04.01.01	BCD 02,03 analogia	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 23 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	317,00		
3.	D-04.01.01	BCP 51	Wywóz ziemi z korytowania samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km	m3	105,61		
4.	D-04.03.01	BCD 03	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m2	2 525,00		
5.	D-04.03.01	BCD 04	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	2 456,00		
6.	D-04.03.01	BCD 03	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	2 525,00		
7.	D-04.03.01	BCD 04	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	2 456,00		
8.	D-04.04.02	BCD 01 analogia	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m2	317,00		
9.	D-04.08.04	BCD 01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grub. w-wy po zagęszczeniu średnio 5 cm	m3	110,40		
x	x	x	Razem podbudowy:	x	x	x	
x	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
10.	D-05.03.05b	BRZ KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2	t	184,20		
11.	D-05.03.05a	BRZ KNNR 6 0309-0221	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 387,00		
x	x	x	Razem nawierzchnie:	x	x	x	
x	D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
12.	D-06.01.10	BCD 11	Wyrównanie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m3	34,50		
13.	D-06.03.01	BCD 01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego (lub destruktu asf.), grub. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	465,00		
14.	D-08.01.01	BCD 02	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	mb	100,00		
15.	x	x	Montaż progów podrzutowych gumowych szer. 3,3m	szt	2,00		
16.	x	x	Montaż znaków drogowych A-11a – próg	szt	4,00		
x	x	x	Razem roboty wykończeniowe:	x	x	x	
x	x		INNE ROBOTY	x	x	x	x
15.	x	x	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00		
x	x	x	Razem inne roboty	x	x	x	
			OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO):				
			+ Podatek VAT (23%)				

			OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO):		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

Słownie brutto:zł