



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PRZYZIEMIE

Numer pom.	Nazwa	Materiał	Powierzchnia [m2]
1.0	Sala ceremonii	Pł.ceram.	75,02
2.0	Przedśionek	Pł.ceram.	4,22
3.0	Pom. chłodni	Pł.ceram.	6,60
4.0	Pom. socjalne	Pł.ceram.	3,52
5.0	WC	Pł.ceram.	5,00
Razem			94,36

SZYBKIE SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE!

LEGENDA:

- INSTALACJA ŚWIATŁA - YDYp 3x1,5mm² p/t OSPRZĘT p/t I HERMETYCZNY NA DREWNIĘ
- ⊗ OPRAWA RONDO 2x18W IP65
- ⊗ KINKIET OZDOBNY 2x60W
- ⊗ ŻYRANDOL OZDOBNY 800W
- INSTALACJA GNAZD WTYKOWYCH - YDYp 3x2,5mm² p/t OSPRZĘT p/t
- ⊕ WYPUST NA GNAZDO 230V
- ⊕ GRZEJNIK O MOCY 1000W Z TERMOSTATEM
- ⊕ AGREGAT CHŁODNICZY 3,0 kW
- ⊕ PRZYCISK P.POŻ. W KASECIE Z NAPISEM "WYL. P.POŻ."

Inwestor: Gmina Zabór ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
Investycja: Budowa budynku przedpogrzebowego na dz. nr 158 w miejscowości Przyłok, gm. Zabór

Projektował: inż. Marek Sewerny, upr.bud.nr: 196/77/7g
 w specj. instalacyjno-inżynierskiej

Tytuł rysunku: Rzut przyziemia - instalacja światła i gniazd wtykowych

Data: 05.11.2012 r. **Branża:** Elektryczna **Skala:** 1:100 **E2**

Stadium: Projekt budowlany