

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007012F WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSKÓW

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	2,049		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	1,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	5,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podsycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,14		
5	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 10-14 cm piłą mechaniczną	m	32,60		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (założono) gr. 8 cm	m2	55,20		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni i podbudowy bitumicznej (założono) gr. 10-14 cm	m2	41,44		
8	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (założono) gr. 20 cm	m2	96,64		
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego (założono) 30x15 cm	m	49,50		
10	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami	m3	3,50		
11	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	35,20		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
12	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	8333,30		
13	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	2083,33		
14	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m3	8057,61		
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	8057,60		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
16	D-03.01.02	Regulacja sytuacyjno wysokościowa hydrantu naziemnego wraz z wydłużeniem wodociągu 4 m oraz robotami ziemnymi	rycz.	1,0		
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	10,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	9903,21		

19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	697,37		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
20	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	8430,93		
21	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, kolorowej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	2169,65		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
22	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	2049,00		
23	D-06.03.02	Profilowanie pobocza gruntowego (obustronne na szerokości 1,0 m) za poboczem	m2	4098,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
24	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaków zakazu B (tarcza + słupek)	szt.	8,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2:	m	4148,58		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007012F WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSKÓW

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	2,049		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	1,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	5,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podsycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,14		
5	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 10-14 cm piłą mechaniczną	m	32,60		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (założono) gr. 8 cm	m2	55,20		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni i podbudowy bitumicznej (założono) gr. 10-14 cm	m2	41,44		
8	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (założono) gr. 20 cm	m2	96,64		
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego (założono) 30x15 cm	m	49,50		
10	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami	m3	3,50		
11	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	35,20		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
12	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	8333,30		
13	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	2083,33		
14	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m3	8057,61		
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	8057,60		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
16	D-03.01.02	Regulacja sytuacyjno wysokościowa hydrantu naziemnego wraz z wydłużeniem wodociągu 4 m oraz robotami ziemnymi	rycz.	1,0		
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	10,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	9903,21		

19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	697,37		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
20	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	8430,93		
21	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, kolorowej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	2169,65		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
22	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	2049,00		
23	D-06.03.02	Profilowanie pobocza gruntowego (obustronne na szerokości 1,0 m) za poboczem	m2	4098,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
24	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaków zakazu B (tarcza + słupek)	szt.	8,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2:	m	4148,58		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007012F WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSKÓW

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	2,049		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	1,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	5,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podsycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,14		
5	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 10-14 cm piłą mechaniczną	m	32,60		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (założono) gr. 8 cm	m2	55,20		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni i podbudowy bitumicznej (założono) gr. 10-14 cm	m2	41,44		
8	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (założono) gr. 20 cm	m2	96,64		
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego (założono) 30x15 cm	m	49,50		
10	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami	m3	3,50		
11	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	35,20		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
12	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	8333,30		
13	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	2083,33		
14	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m3	8057,61		
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	8057,60		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
16	D-03.01.02	Regulacja sytuacyjno wysokościowa hydrantu naziemnego wraz z wydłużeniem wodociągu 4 m oraz robotami ziemnymi	rycz.	1,0		
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	10,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	9903,21		

19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	697,37		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
20	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	8430,93		
21	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, kolorowej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	2169,65		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
22	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	2049,00		
23	D-06.03.02	Profilowanie pobocza gruntowego (obustronne na szerokości 1,0 m) za poboczem	m2	4098,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
24	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaków zakazu B (tarcza + słupek)	szt.	8,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2:	m	4148,58		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007012F WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSKÓW

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
x	x	x	nazwa	ilość	jednostk.	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	2,049		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	1,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	5,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podsycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,14		
5	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 10-14 cm piłą mechaniczną	m	32,60		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (założono) gr. 8 cm	m2	55,20		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni i podbudowy bitumicznej (założono) gr. 10-14 cm	m2	41,44		
8	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (założono) gr. 20 cm	m2	96,64		
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego (założono) 30x15 cm	m	49,50		
10	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami	m3	3,50		
11	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	35,20		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
12	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	8333,30		
13	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	2083,33		
14	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m3	8057,61		
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	8057,60		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
16	D-03.01.02	Regulacja sytuacyjno wysokościowa hydrantu naziemnego wraz z wydłużeniem wodociągu 4 m oraz robotami ziemnymi	rycz.	1,0		
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	10,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	9903,21		

19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	697,37		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
20	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	8430,93		
21	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, kolorowej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	2169,65		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
22	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	2049,00		
23	D-06.03.02	Profilowanie pobocza gruntowego (obustronne na szerokości 1,0 m) za poboczem	m2	4098,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
24	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaków zakazu B (tarcza + słupek)	szt.	8,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2:	m	4148,58		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007012F WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSKÓW

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	2,049		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	1,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	5,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podsycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,14		
5	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 10-14 cm piłą mechaniczną	m	32,60		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (założono) gr. 8 cm	m2	55,20		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni i podbudowy bitumicznej (założono) gr. 10-14 cm	m2	41,44		
8	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (założono) gr. 20 cm	m2	96,64		
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego (założono) 30x15 cm	m	49,50		
10	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami	m3	3,50		
11	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	35,20		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
12	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	8333,30		
13	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	2083,33		
14	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m3	8057,61		
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	8057,60		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
16	D-03.01.02	Regulacja sytuacyjno wysokościowa hydrantu naziemnego wraz z wydłużeniem wodociągu 4 m oraz robotami ziemnymi	rycz.	1,0		
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	10,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	9903,21		

19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	697,37		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
20	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	8430,93		
21	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, kolorowej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	2169,65		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
22	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	2049,00		
23	D-06.03.02	Profilowanie pobocza gruntowego (obustronne na szerokości 1,0 m) za poboczem	m2	4098,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
24	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaków zakazu B (tarcza + słupek)	szt.	8,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2:	m	4148,58		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						