

## KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

### ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CEGLANEJ I UL. KLONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	1,489		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	8,0		
		- o średnicy 26-35 cm	szt.	3,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
		- o średnicy 56-65 cm	szt.	3,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy 15-25 cm	szt.	8,0		
		- o średnicy 26-35 cm	szt.	3,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
		- o średnicy 56-65 cm	szt.	3,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podszycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,1234		
5	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 8-10 cm piłą mechaniczną	m	5,3		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6-8 cm	m <sup>2</sup>	26,9		
7	D-01.02.04	Rozebranie przepustu drogowego w km 800 wraz z stalową balustradą, z robotami ziemnymi oraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy i utylizacją	rycz.	1,0		
8	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	2,2		
x	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
9	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m <sup>3</sup>	6445,4		
10	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m <sup>3</sup>	1611,4		
11	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie kat. III z wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne)	m <sup>3</sup>	65,2		
12	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m <sup>3</sup>	5216,9		
13	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	5216,9		
x	D-03.00.00	<b>ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE</b>	x	x	x	x
14	D-03.01.02	Wykonanie przepustu pod drogą o średnicy Φ800 wraz z betonowymi ściankami czołowymi, oraz umocnieniem skarp				
		Wykonanie części przelotowej przepustu z rur betonowych Φ800 mm w tym element początkowy i końcowy	m	8,0		
		Wykonanie ławy przepustu z kruszywa łamanego gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	6,4		
		Wykonanie wlotu i wylotu przepustu wraz płytą zespalającą oraz ściankami czołowymi z betonu klasy B30	m <sup>3</sup>	10,2		
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-III (BSt500S)	kg	721,0		
		Wiercenie otworów ø12 mm w prefabrykacjach na głębokość min 7 cm i osadzenie kotew ø 10 mm za pomocą kleju epoksydowego	szt.	28,0		
		Izolacja powierzchni betonowych stykających się z gruntem poprzez trzykrotne malowanie masami asfaltowymi	m <sup>2</sup>	41,0		
		Montaż stalowej balustrady z płaskowników o wys. 1,10 m i rozstawie słupków równym 1,8m:	m	8,4		

		Umocnienie dna i skarpy cieku wodnego kostką kamienną o wymiarach 18/20 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 0,10 m	m2	21,5		
		Tymczasowe przełożenie cieku wodnego na czas robót	rycz.	1,0		
15	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	13,0		
16	D-03.02.01a	Zabezpieczenie kabli sieci energetycznej NN rurami osłonowymi dwudzielnymi typu SRS110 (wraz z robotami nawierzchniowymi i ziemnymi)	m	66,0		
x	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	176,8		
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	7478,2		
19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	294,5		
x	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
20	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	7475,8		
21	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, czerwonej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	294,5		
x	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
22	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	1795,8		
23	D-06.03.02	Profilowanie pobocza gruntowego (obustronne na szerokości 1,0 m)	m2	2967,3		
24	D-06.04.01	Reprofilacja rowy drogowego (roboty remontowo – utrzymaniowe).	m	249,0		
x	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x
25	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaków informacyjnych D (tarcza + słupek)	szt.	2,0		
x	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
26	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2	m	24,0		
27	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2:	m	2982,9		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						