

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lokalizacja przekrojów			Profilowanie Szerokość rzeczywista	Roboty ziemne			Profilowanie Szerokość średnia	Roboty ziemne			Odl. między przekrojami	Pow. Profilowania	Roboty ziemne								
				Powierzchnia przekr. rzeczywista				5	Powierzchnia przekr. średnia				Objętość			Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Bilans		
1		2	3A			3B	4		6A			6B	7	8	9	10A	10B	11	12	13	14
Lp.	[m]	Km + Hm	Pr [m]	W1 [m2]	W2 [m2]	N [m2]	Pr [m]	W1 [m2]	W2 [m2]	N [m2]	[m]	Pr [m2]	W1 [m2]	W2 [m2]	N [m3]	[m3]	W [m3]	N [m3]	[m3]		
ul. Leśna																					
km 0+006,097 - km 0+211,58																					
1	6,10	0+006,10	0,57	2,02	0,06	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	17,39	0+017,39	0,50	2,02	0,06	0,48	0,54	2,020	0,060	-0,455	11,29	6,04	22,81	0,68	-5,14	5,14	17,67	0,00	17,67		
3	40,14	0+040,14	4,90	2,05	0,41	0,11	2,70	2,035	0,235	-0,295	22,75	61,41	46,29	5,35	-6,71	6,71	39,58	0,00	39,58		
4	64,86	0+064,86	4,90	2,05	0,37	0,14	4,90	2,050	0,390	-0,125	24,73	121,15	50,69	9,64	-3,09	3,09	47,60	0,00	47,60		
5	89,54	0+089,54	4,90	2,01	0,26	0,15	4,90	2,030	0,315	-0,145	24,68	120,94	50,10	7,77	-3,58	3,58	46,52	0,00	46,52		
6	106,54	0+106,54	4,90	2,14	0,59	0,06	4,90	2,075	0,425	-0,105	17,00	83,30	35,28	7,23	-1,79	1,79	33,49	0,00	33,49		
7	119,69	0+119,69	4,90	2,04	0,22	0,14	4,90	2,090	0,405	-0,100	13,15	64,43	27,48	5,33	-1,31	1,31	26,17	0,00	26,17		
8	137,23	0+137,23	2,42	2,09	0,42	0,23	3,66	2,065	0,320	-0,185	17,54	64,20	36,22	5,61	-3,25	3,25	32,98	0,00	32,98		
9	163,27	0+163,27	0,80	2,04	0,27	0,14	1,61	2,065	0,345	-0,185	26,03	41,91	53,76	8,98	-4,82	4,82	48,94	0,00	48,94		
10	185,06	0+185,06	0,95	2,11	0,11	0,81	0,88	2,075	0,190	-0,475	21,79	19,07	45,21	4,14	-10,35	10,35	34,86	0,00	34,86		
11	202,05	0+202,05	1,87	2,10	0,23	0,31	1,41	2,105	0,170	-0,560	16,99	23,96	35,77	2,89	-9,52	9,52	26,26	0,00	26,26		
12	211,58	0+211,58	4,90	2,15	1,03	0,11	3,39	2,125	0,630	-0,210	9,53	32,26	20,25	6,00	-2,00	2,00	18,25	0,00	18,25		
												SUMA	638,68	423,87	63,62	-51,55	51,55	372,32	0,00	-	
Sięgacz NR1																					
km 0+006,014 km 0+028,085																					
1	6,00	0+006,00	0,00	2,08	0,02	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	33,81	0+033,81	4,90	2,13	1,01	0,08	2,45	2,105	0,515	-0,595	27,81	68,12	58,53	14,32	-16,54	16,54	41,99	0,00	41,99		
												SUMA	68,12	58,53	14,32	-16,54	16,54	41,99	0,00	-	
Sięgacz NR2																					
km 0+006,00 - km 0+033,806																					
2	6,14	0+006,14	3,80	2,04	0,25	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	28,09	0+028,09	1,83	1,97	0,08	0,18	2,82	2,005	0,165	-0,165	21,95	61,78	44,00	3,62	-3,62	3,62	40,38	0,00	40,38		
												SUMA	61,78	44,00	3,62	-3,62	3,62	40,38	0,00	-	