

## KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

### BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007014F W ZABORZE - UL. LEŚNEJ

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
<b>x</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,300		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora: - o średnicy 15-25 cm	szt.	1,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją: - o średnicy 15-25 cm	szt.	1,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzewów i podsycia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	ha	0,0120		
5	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 8-10 cm piłą mechaniczną	m	38,0		
6	D-01.02.04	Rozbiórka odsadzek/poboczy jezdni bitumicznej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	38,0		
<b>x</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	596,9		
8	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy – odkład i utylizacja gruntu zakwalifikowanego jako niebudowlany	m3	149,2		
9	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie kat. III z wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne)	m3	81,5		
10	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem gruntu z miejsca dokopu na teren inwestycji (dokop):	m3	53,0		
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	53,0		
<b>x</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	4,0		
13	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	7,0		
14	D-03.02.01a	Zabezpieczenie kabli sieci energetycznej NN rurami ostonowymi dwudzielnymi typu SRS110 (wraz z robotami nawierzchniowymi i ziemnymi)	m	50,0		
15	D-03.02.01a	Poprawa widoczności słupa energetycznego SN poprzez pomalowanie dolnej części pasami w kolorze żółtym	rycz.	1,0		
<b>x</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	918,6		
17	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	1717,0		
<b>x</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18	D-05.03.01	Nawierzchnia z bet. ekologicznej kostki brukowej posiadającej boczne wypustki, szarej gr. 8 cm, na podsypce piask. gr. 5 cm, z zasypaniem szczelin piaskiem	m2	1717,0		
<b>x</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19	D-06.03.02	Umocnienie poboczny kruszywem łamanym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	387,5		
20	D-06.03.02	Profilowanie pobocza gruntowego (obustronne na szerokości 1,0 m)	m2	645,9		
<b>x</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaków ostrzegawczych A (tarcza + słupek)	szt.	1,0		
		Ustawienie znaków informacyjnych D (tarcza + słupek)	szt.	2,0		
<b>x</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2	m	33,6		
23	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z oporem z betonu B10 - 0,08m2:	m	645,9		
<b>x</b>	<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
24	D-10.01.01	Wykonanie murku oporowego z kostki kamiennej regularnej, klasa I gatunek I, gr. 20 cm, szarej na ławie bet. 0,27m2, z wypełnieniem (zalanem) spoin zaprawą cementową	m	9,5		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						