

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elementy małej architektury			
1	kalkulacja własna	Ławka zwykła bez oparcia 25 szt. z montażem Krotność = 25	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja własna	Stojak na rowery z montażem	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalkulacja własna	Wiata z siedziskami dla piłkarzy rezerwowych 2 szt. Krotność = 2	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalkulacja własna	Latarnia LED parkowa z montażem Krotność = 5			
d.1		1		1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja własna	kosz na śmieci 10 szt. z montażem Krotność = 10	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Utwardzanie terenu parkingu i dojazdu			
6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.2		304	m2	304,000	
				RAZEM	304,000
7	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
d.2		304	m2	304,000	
				RAZEM	304,000
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2		304	m2	304,000	
				RAZEM	304,000
3		Piłkochwył wys. 6,00 m			
10	KNR 2-23 0401-01 - analogia 0401-02	Piłkochwył wys. 6,0 - słupy stalowe o przekroju 80x80 gr. 8mm, ocynkowane i malowane zestawem epoksydowym, - siatka polipropylenowa bezwęzłowa zielona o oczkach 12x12cm, gr. 4mm,	m		
d.3		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
11	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Stężenie stalowe 80x80x3 - ocynkowane i malowane zestawem epoksydowym	szt.		
d.3		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Modernizacja istniejącego chodnika			
12	KNR 2-31 0815-01 - analogia	Rozebranie istniejących płyt chodnikowych	m2		
d.4		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
13	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odległość 10 km	m3		
d.4		16,15	m3	16,150	
				RAZEM	16,150

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
15 d.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
16 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		295	m	295,000	
				RAZEM	295,000
17 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		323	m2	323,000	
				RAZEM	323,000
18 d.4	KNR 2-23 0402-03 - analogia	Furtka wejściowa od ul. Akacyjnej 100x200 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000