

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA ZABAW			
1 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		60,13	m2	60,130	
				RAZEM	60,130
2 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		60,13	m2	60,130	
				RAZEM	60,130
3 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		60,13	m2	60,130	
				RAZEM	60,130
4 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m2		
		60,13	m2	60,130	
				RAZEM	60,130
5 d.1	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		28,00	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		60,13	m2	60,130	
				RAZEM	60,130
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		83,00	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
8 d.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		143,13	m2	143,130	
				RAZEM	143,130
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		60,13	m2	60,130	
				RAZEM	60,130
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		83,00	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
12 d.1	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
13 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		8,82	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
16 d.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne przesuwne składane fabrycznie wykończone	m2		
		20,50	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
17 d.1	KNR 4-03 0904-09	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.1	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1	KNR 4-01 0105-05- analogia 0105-07	Przewóz gruzu taczkami - analogia	m3		
		1,33	m3	1,330	
				RAZEM	1,330
2		PRZEBUDOWA ŁAZIENKI, WC, POM. SOCJALNEGO			
20 d.2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
21 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
22 d.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
23 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
24 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		42,00	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
25 d.2	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2		
		9,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
26 d.2	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
29 d.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		42,00	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
30 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
31 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
32 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
33 d.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
34 d.2	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
35 d.2	KNR 0-35 0106-07	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.2	KNR 0-35 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
38 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego - stanowisko mycia nocników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0201-03	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne	m2		
		8,80	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
45 d.2	KNR-W 2-02 1028-02	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe Krotność = 2	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
46 d.2	KNR 4-03 0904-09	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.2	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.2	KNR 4-01 0105-05- analogia 0105-07	Przewóz gruzu taczkami - analogia	m3		
		0,85	m3	0,850	
				RAZEM	0,850
3		PRZEBUDOWA CZĘŚCI KORYTARZA NA POM. GOSPODARCZE			
49 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		4,86	m2	4,860	
				RAZEM	4,860
50 d.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		4,86	m2	4,860	
				RAZEM	4,860
51 d.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		7,92	m	7,920	
				RAZEM	7,920
52 d.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		6,27	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
53 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		30,70	m2	30,700	
				RAZEM	30,700
54 d.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		30,70	m2	30,700	
				RAZEM	30,700
55 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,86	m2	4,860	
				RAZEM	4,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		25,84	m2	25,840	
				RAZEM	25,840
57 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.3	KNR 4-01 0105-05- analogia 0105-07	Przewóz gruzu taczkami - analogia	m3		
		0,24	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
59 d.3	KNR 4-03 0904-09	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (NR 0.3)			
61 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		5,81	m2	5,810	
				RAZEM	5,810
62 d.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		5,81	m2	5,810	
				RAZEM	5,810
63 d.4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		9,43	m	9,430	
				RAZEM	9,430
64 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		22,83	m2	22,830	
				RAZEM	22,830
65 d.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		22,83	m2	22,830	
				RAZEM	22,830
66 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,81	m2	5,810	
				RAZEM	5,810
67 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		17,02	m2	17,020	
				RAZEM	17,020
68 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.4	KNR 4-03 0904-09	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.4	KNR 4-01 0105-05- analogia 0105-07	Przewóz gruzu taczkami - analogia	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
71 d.4	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłówek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		TARAS			
72 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		39,0	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
73 d.5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10- 15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
		39,00	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
74 d.5	KNNR 2 1206-03 - analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - bezpieczna nawierzchnia - analogia	m2		
		39,00	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
6		ROBOTY DODATKOWE			
75 d.6	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - zgodnie z wymaganiami PPOŻ	m2		
		2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
76 d.6	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3		
		48,00	m3	48,000	
				RAZEM	48,000
77 d.6	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km	m3		
		48,00	m3	48,000	
				RAZEM	48,000
78 d.6	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
79 d.6	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
80 d.6	KNNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
81 d.6	KNR 2-02 1113-05	Nawierzchnia bezpieczna elastyczna	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
82 d.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		193,00	m2	193,000	
				RAZEM	193,000
83 d.6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		193,00	m2	193,000	
				RAZEM	193,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.6	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		165,00	m	165,000	
				RAZEM	165,000
85 d.6	KNR-W 2-02 1807-01 - analogia	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000