

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 229, 239) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 282 (DZ. NR 31) W MIEJSCOWOŚCI ŁAZ, GNINA ZABÓR

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			nazwa	ilość	jednostk.	
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,374		
2	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia siatkowego wraz z rozbiórką słupków, cokołów oraz fundamentów betonowych. Transport elementów ogrodzenia na posesję. Gruz betonowy do wywiezienia na składowisko Wykonawcy i utylizacja	m	18,0		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
3	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	204,7		
4	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	818,6		
5	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)	m3	635,9		
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	635,9		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	1,0		
8	D-03.02.01a	Zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 110 (wraz z robotami nawierzchniowymi i ziemnymi):	m	15,5		
9	D-03.02.01a	Przesunięcie istniejącego kabla sieci telekomunikacyjnej poza obrys projektowanej jezdni (wraz z robotami ziemnymi):	m	60,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
10	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	1278,0		
11	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm	m2	1278,0		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
12	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m2	1278,0		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
13	D-06.01.01	Umocnienie skarpy z kostki kamiennej brukowej nieregularnej gr. 16 cm zatopionej w betonie klasy C12/15, z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową	m2	65,0		
14	D-06.01.01	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym, grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	386,3		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
15	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		<input type="checkbox"/> Ustawienie znaków zakazu B (tarcza + słupek)	szt.	2,0		
		<input type="checkbox"/> Ustawienie lustra drogowego U-18a	szt.	1,0		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
16	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m2 C12/15 (B10) z oporem	m	11,5		
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						