

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W DZ. NR 544/20, 544/26, 544/32 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ORAZ ODWODNIENIA DROGOWEGO W M. PRZYTOK, GMINA ZABÓR

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,199		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
2	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	120,5		
3	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	482,0		
4	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV pod odwodnienie wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu	m3	43,1		
5	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)	m3	209,9		
6	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem - pod odwodnienie	m3	34,5		
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	209,9		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
8	D-03.02.01	Wpust uliczny ściekowy jezdniowy Dn=500 z osadnikiem, bez kolaniera od strony krawężnika z pierścieniem odciążającym i utrzymującym z uchylną kratą na zawiasach klasy D400 z koszem osadnikowym C3	szt.	3,0		
9	D-03.02.01	Wykonanie przykanalika / kanału deszczowego, z rury PVC ø 200 mm, litych SN8 wraz włączeniem do studni oraz wykonaniem podsypki i zasypki z piasku	m	45,2		
10	D-03.02.01	Montaż studni kanalizacyjnej systemowej o śr 630/200 mm w gotowym wykopie, z włazem D400 na płycie żelbetowej z pierścieniem odciążającym	szt.	3,0		
11	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu	szt.	3,0		
12	D-03.02.01a	Montaż rur osłonowych AROT 110	m	10,0		
x	D-04.00.00	POBUDOWY	x	x	x	x
13	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm	m2	867,6		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	867,6		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
15	D-06.01.01	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym, grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	240,4		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
16	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m2 C12/15 (B10) z oporem	m	400,6		
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						