

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. ZABÓR

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + operat powykonawczy	ha	0,19		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 8-12 cm piłą mechaniczną	m	15,0		
3	D-01.02.04	Rozebranie odsadzek jezdni bitumicznej wraz z transportem i utylizacją	m	15,0		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
4	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	37,0		
5	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	333,0		
6	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)	m3	136,8		
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	136,8		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
8	D-03.02.01a	Zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 110 (wraz z robotami nawierzchniowymi i ziemnymi)	m	5,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
9	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm	m2	1172,6		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, szarej niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	485,2		
11	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, grafitowej niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	621,7		
12	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, niebieskiej niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	57,5		
13	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, czerwonej niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	39,7		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
14	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	180,0		
15	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym, grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	9,0		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
16	D-07.01.01	Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowy)	m2	2,9		
17	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	m	2,0		
		<input type="checkbox"/> Ustawienie znaków ostrzegawczych A (tarcza + słupek)	szk.	2,0		
		<input type="checkbox"/> Ustawienie znaków informacyjnych D (tarcza + słupek)	szk.	1,0		
		<input type="checkbox"/> Montaż tarcz tabliczki T na istniejących słupkach	szk.	1,0		

x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
18	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem	m	132,6		
19	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem	m	98,7		
20	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 20x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,10 m2 C12/15 (B15) z oporem	m	15,0		
21	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m	21,1		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						