

## Przedmiar

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		<b>Roboty remontowe</b>		
1	KNR 4-01 0807-04-050	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej krotność = 1,00	41,45	m2
2	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00	21,00	szt
3	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność = 1,00	5,80	m2
4	KNR 4-01 0816-06-050	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z demontażem listew przyściennych krotność = 1,00	367,17	m2
5	KNR 4-01 1306-01-020	Demontaż balustrad schodowych krotność = 1,00	18,00	szt
6	KNR 2-02 2112-0201-040	Stopnie i podstopnie proste okładzinowe kamienne granit - z przyklejną taśmą antypoślizgową krotność = 1,00	69,60	m
7	KNR 2-02 2111-0101-050	Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych kamiennych granit - podesty krotność = 1,00	9,75	m2
8	KNR 00-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,00	93,32	m2
9	KNR 00-12 1118-11-050	Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych na klej metodą kombinowaną krotność = 1,00	93,32	m2
10	KNR 00-12 1120-07-040	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność = 1,00	94,00	m
11	KNR 00-12 1120-09-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną krotność = 1,00	94,00	m
12	KNR 4-01 0318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych o powierzchni otworu do 2,0 m2 - ościeżnice drewniane nakładane krotność = 1,00	21,00	szt
13	KNR 4-01 0318-03-050	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 drzwi dwuskrzydłowe krotność = 1,00	2,80	m2
14	KNR 4-01 0903-01-020	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych krotność = 1,00	21,00	szt

1	2	3	4	5
15	KNR 4-01 0903-01-020	<i>Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi dwuskrzydłowe krotność = 1,00</i>	2,00	szt
16	AW-090	<i>Wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczeń krotność = 1,00</i>	1,00	kpl
17	KNR 2-02 1102-01-050	<i>Warstwy wyrównawcze pod posadzki - przespachlowanie starej posadzki w celu eliminacji nierówności krotność = 1,00</i>	341,99	m2
18	KNR 2-02U 1136-0102-050	<i>Posadzki z paneli podłogowych - panele AC 5 krotność = 1,00</i>	341,99	m2
19	KNR 4-01 0901-07-020	<i>Montaż listew drzwiowych krotność = 1,00</i>	23,00	szt
20	KNR 2-02U 2702-01-050	<i>Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami dekoracyjnymi 60x60 cm krotność = 1,00</i>	127,24	m2
21	KNR 00-14 2010-07-050	<i>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101 krotność = 1,00</i>	36,59	m2
22	KNR 4-01 1204-08-050	<i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność = 1,00</i>	1 231,73	m2
23	KNR 4-01 1204-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00</i>	937,15	m2
24	KNR 4-01 1204-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00</i>	294,58	m2
25	KNR 2-02 1207-05-040	<i>Balustrady schodowe z prętów stalowych, malowane proszkowo krotność = 1,00</i>	9,60	m
26	KNR 4-03 0306-01-020	<i>Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych krotność = 1,00</i>	72,00	szt
27	KNR 4-03 0307-0101-020	<i>Wymiana włączników światła krotność = 1,00</i>	28,00	szt
		<b>Razem:</b>		
		<b>Razem kosztorys netto:</b>		
		<b>Vat</b>		
		<b>Razem kosztorys Brutto</b>		