


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 567 (ul. Tylna)
km 0+000 ÷ km 0+126,68


Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 566 (ul. Krótka)
km 0+000 ÷ km 0+187,10



OZNACZENIA:

- 1 - 8 cm - betonowa kostka brukowa / płyty chodnikowe
- 2 - 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- 3 - krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm "wtopiony" (4 cm)
- 4 - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 5 - ława z betonu B15
- 6 - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- 7 - 10 cm - pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10



Jednostka projektowa: Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól					
Inwestor: Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór					
Nazwa opracowania: BUDOWA DRÓG WEWNETRZNYCH - UL. TYLNEJ (DZ. 567) ORAZ UL. KRÓTKIEJ (DZ. NR 566) WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZABÓR					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Krzysztof Komar	LBS/0084/POOD/12	drogi	12.08.2019	
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LBS/0002/POOD/06	drogi	12.08.2019	
Nazwa rysunku			Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			drogowa	1:50	D2