

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór - WARIANT II wymiana na oprawy LED z wymianą zegarów sterujących - urządzenia powiązane z majątkiem Grupy ENEA

INWESTOR : Gmina Zabór

ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Kubiak (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

Poziom cen : II kwartał 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana oprav oświetleniowych drogowych			
1	KNNR 9 d.1 1005-03	Demontaż oprav oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		394	kpl.	394.00	
				RAZEM	394.000
2	KNNR 9 d.1 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		387	szt.	387.00	
				RAZEM	387.000
3	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		387	szt.	387.00	
				RAZEM	387.000
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED36W	szt.		
		241	szt.	241.00	
				RAZEM	241.000
5	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED45W	szt.		
		55	szt.	55.00	
				RAZEM	55.000
6	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa drogowa LED54W	szt.		
		98	szt.	98.00	
				RAZEM	98.000
7	KNNR 9 d.1 1004-02	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach ostono- wych, wysięgnikach - wymiana przewodów zasilających oprawy	kpl.		
		241+55+98	kpl.	394.00	
				RAZEM	394.000
8	KNNR 9 d.1 0902-02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - wymiana za- bezpieczeń oprav oświetleniowych	szt.		
		394	szt.	394.00	
				RAZEM	394.000
2		Wymiana oprav oświetleniowych parkowych			
9	KNNR 9 d.2 1005-03	Demontaż oprav oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		18	kpl.	18.00	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 5 d.2 1004-01	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa parkowa LED38W	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.000
11	KNNR 5 d.2 1003-01	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osł- nowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		18		18.00	
				RAZEM	18.000
12	KNNR 5 d.2 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa - wymiana zabezpieczeń słupowych na typ IZK	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.000
3		Wymiana zegarów sterujących			
13	KNNR 9 d.3 1006-04 analogia	Wymiana zegarów sterujących w szafkach oświetleniowych na zegary astron- omiczne z systemem zdalnego sterowania po sieci GSM z zainstalowaną kartą SIM	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.000